特許取得済
特許第7904552号

SAFETY ANZEN

リフト・車検機器入れ替えのお客様へ

入替工事の工期短縮を実現


ANZEN PC工法

PC工法とは…


事前に工場でコンクリート部材を生産し、
その部分をピットとしてつなぎ合わせる工期短縮工法

PC工法の詳細
工程はこちらから


工場で基礎ピットを生産







現場に運ぶ



現場で組み立て



PC工法・従来工法の違い

	PC工法		従来工法
1日目	土間カッター・斫り・掘削・PCピット設置 	1日目	土間カッター・斫り・掘削・配筋・型枠 
2日目	周囲 土間コンクリート打設 	2日目	コンクリート打設 
3日目	リフト設置・引き渡し・午後から作業開始 	3日目 4日目 5日目 6日目	コンクリート養生  リフト設置前のコンクリート養生（硬化）日数を短縮できます

※設置する機種や現場状況により工期は異なります
詳しくは弊社担当者にお問い合わせください

稼働時間が増えて売り上げアップ！


実際に納入されたお客様の声

工事を短期間で完了していただいたおかげで、営業や整備業務への影響を最小限に抑えることができました。リフトの基礎工事も定休日のみで完了し、通常業務にもほとんど支障がありませんでした。お客様への整備対応の遅れもなく、売上への影響を抑えられたことに非常に満足しています。



例① 定休日（月・火）を利用したリフト入替工事


	月 定休日	火 定休日	水	木	金	土	日	月 定休日	火 定休日	水	木
PC工法	リフトピット工事		リフト設置	リフト使用開始（稼働） **最大6.5日短縮**							
従来工法	リフトピット工事			コンクリート養生				リフト設置		リフト使用開始（稼働）	



設置する機種や現場状況により工期は異なります

例② 定休日（月・火）を利用した車検機器入替工事

	月 定休日	火 定休日	水	木	金	土	日	月 定休日	火 定休日	水	木
PC工法	車検機器ピット工事			車検機器設置	完成検査業務開始						
従来工法	←― 通常入替工事6日間 ―→ 年3回の大型連休を利用し、入替工事						車検機器設置			完成検査業務開始	



設置する機種や現場状況により工期は異なります

ANZEN 安全自動車株式會社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ https://www.anzen.co.jp

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21		TEL(011)511-6241㈹
・釧路営業所	TEL(0154)24-0161㈹		
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8		TEL(022)236-1211㈹
・盛岡営業所	TEL(019)637-8711㈹	・郡山営業所	TEL(024)942-5311㈹
関東支店	戸田市氷川町2-8-31		TEL(048)447-6881㈹
・水戸営業所	TEL(029)355-2725㈹	・宇都宮営業所	TEL(028)635-8821㈹
・新潟営業所	TEL(025)382-5815㈹	・高崎営業所	TEL(027)384-3001㈹
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25		TEL(03)5441-3413㈹
・千葉営業所	TEL(043)284-2600㈹	・横浜営業所	TEL(045)391-9913㈹
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3		TEL(052)871-1811㈹
・金沢営業所	TEL(076)248-0499㈹	・静岡営業所	TEL(054)236-5066㈹
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14		TEL(06)6472-0361㈹
・神戸営業所	TEL(078)265-0375㈹	・岡山営業所	TEL(086)434-0259㈹
・広島営業所	TEL(082)832-3630㈹	・高松営業所	TEL(087)843-6531㈹
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7		TEL(092)623-4646㈹
・南九州営業所	TEL(099)213-0762㈹	・沖縄営業所	TEL(098)876-3873㈹
(株)松本安全	松本市大村383-11		TEL(0263)45-2181㈹

2026.09.18

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。